

■公共下水道整備計画(平成28年3月31日現在)

☆公共下水道全体計画区域

処 理 区	分 区	計画面積 (ha)	排 除 方 式
中央処理区	中 央 分 区	386.02	合 流 式
	〃	175.78	分 流 式
	影 森 分 区	195.80	〃
	北 部 第 1 分 区	96.10	〃
	北 部 第 2 分 区	326.80	〃
	高篠・黒谷分区	257.50	〃
計		1,438.00	

☆污水管渠

項 目	単位	平成27年度末現在
全 体 計 画 区 域 面 積	h a	1,438.00
認 可 区 域 面 積	h a	1,088.20
処 理 区 域 面 積	h a	959.91
処 理 区 域 人 口	人	33,823
水 洗 化 人 口	人	33,080
水 洗 化 率	%	97.80
普 及 率	%	52.04
管渠布設延長 (路線延長)	Km	210.70

☆終末処理場 1箇所

名 称		秩父市下水道センター
位 置		秩父市金室町、柳田町、阿保町
敷 地 面 積	m ²	67,173
下 水 排 除 方 式		分流式 (一部合流式)
放 流 先		一級河川 荒川 (A-I)
処理方式	下 水 処 理	標準活性汚泥法による高級処理(擬似嫌気好気法)
	汚 泥 処 理	濃縮－嫌気性消化－脱水－搬出
計 画 処 理 人 口	人	37,000
計 画 処 理 水 量	m ³ /日	17,400
現 有 処 理 能 力	m ³ /日	21,000
汚 泥 焼 却 能 力	t / 日	10 (脱水汚泥 ^へ -ス)

☆污水中継ポンプ場 4箇所

名 称	大 畑 污水中継ポンプ場	武之鼻 污水中継ポンプ場	影 森 污水中継ポンプ場	大野原 污水中継ポンプ場
位 置	大 畑	中村町三丁目	下影森字丙下原	大野原字築瀬
敷地面積 (m ²)	2,300	1,600	360	1,500
揚水量 (m ³ /min)	0.8	2.3(予備 4.5)	0.78	2.50
供用開始年月日	昭和60年6月3日	昭和62年3月31日	平成5年4月9日	平成12年12月22日

☆マンホールポンプ 31箇所

	中央分区	影森分区	北部第1分区	北部第2分区
設置箇所数	5箇所	2箇所	6箇所	20箇所(計33箇所)
設置地区名	金室、野坂、上町、上野町、近戸町	下影森	上、中、下宮地、大畑	大野原、下山田